

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് - 'തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 6 ൽ വില്ലേജം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം' എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1730/2025/LSGD തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 12-07-2025

പരാമർശം:- 1. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 08.01.2025 ലെ
LSGD/PD/7505/2024-DB7 നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ്

തൃശൂർ ജില്ല 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വിശദമായ ബജറ്റിൽ അനുബന്ധം II - വാല്യം II - ൽ ക്രമ നമ്പർ 768 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തി 600 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുകയും ആയതിന്റെ 20% തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 'തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 6 ൽ വില്ലേജം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം' എന്ന പ്രവൃത്തിക്കു ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനായി പരാമർശം (1) പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.

(2) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വിശദമായ ബജറ്റിൽ അനുബന്ധം II - വാല്യം II - ൽ ക്രമ നമ്പർ 768 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തി 600 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുകയും ആയതിന്റെ 20% തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 'തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 6 ൽ വില്ലേജം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം' എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്കു ചുവടെ ചേർക്കുന്ന Observations-നും Remarks-നും വിധേയമായി 600 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയും പ്രവൃത്തിയ്ക്കാവശ്യമായ ചെലവ് 4217-60-051-94 (NP) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും വഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

OBSERVATIONS

1. The proposal includes 10 shops with toilets below a gallery featuring 5 seating rows and a central access step.
2. The cost of the roofing sheet (Kalzip65/400 or equivalent) seems high, with excessive wastage considered in the data.
3. The existing pavement crest thickness shall be considered for laying the 100mm paver blocks with the actual traffic expected, considering economy.

4. In Appendix 4 (Football Turf), the proposed drainage system uses 110mm/150mm normal pipes, instead of perforated pipes.
5. The trenches are proposed to be filled with sand, which is likely to block water flow and hence needs a review.
6. The rates for items like supplying, stacking, and laying 40mm/20mm/10mm nominal size materials are noted as too high
7. The football post specifications are unclear regarding size, material, and finish, and need clarification.
8. Soil investigation and structural design have been completed at GEC, Thrissur. It may be noted the empty space under the gallery and behind the shops is likely to lead to unauthorized activities, hence, safety shall be ensured.

REMARKS

1. The TS authority shall ensure the correctness of rates of items in the observed data and issue Technical Sanction only after verifying provisions against site conditions and also considering economy (excess cement shall be deleted in items of RCC).
2. CE LSGD and EE LSGD to ensure that there shall be developed a LONG TERM comprehensive maintenance and operation plan for preserving the functionality of the ground and maintenance and upkeep including trash removal, if any, etc and shall ensure adequate safety provisions.
3. Lump sum provisions are provided for Electrification, Electronics, hence, detailed estimate shall be prepared before issuing TS. In the case of LS proposed for furniture purchase, the purchase shall be done abiding the Store Purchase Rules.
4. A copy of TS estimate shall be forwarded to Govt.and CTE for information.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

ലീന എൻ പി

അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
2. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
3. സെക്രട്ടറി, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
4. പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ് എ&ഇ) തിരുവനന്തപുരം
5. ധനകാര്യ (വികസന) വകുപ്പ് (E:3063407/DEV-3/46/2025-FIN തീയതി 14.04.2025) (എ.എസ് നം. AS/LGD/25/42106)
6. ചീഫ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ
7. ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ വിങ്. ഐ & പി ആർ ഡി

8. കരുതൽ ഫയൽ (ഡി.ബി1348/2024/എൽ.എസ്.ജി.ഡി)